

仮設レンタル管施工歩掛(グロー型ジョイント)

仮設レンタル管施工歩掛(ハウジング型ジョイント)

品目	規格	配管工(人)	普通作業員(人)	機械損料(日)	雑材料(%)	品目	口径	配管工(人)	普通作業員(人)	機械損料(日)	雑材料(%)
仮設レンタル管布設工(m)	50A/φ50	0.007	0.007			仮設レンタル管布設工(m) 人力施工	50A/φ50	0.006	0.007		
	80A/φ75	0.009	0.010				80A/φ75	0.007	0.008		
	100A/φ100	0.010	0.011				100A/φ100	0.009	0.010		
	150A/φ150	0.015	0.018				150A/φ150	0.014	0.017		
	200A/φ200	0.018	0.021				200A/φ200	0.017	0.020		
	250A	0.007	0.012	0.014			250A	0.022	0.027		
仮設レンタル管継手工(口)	50A/φ50	0.004	0.004			仮設レンタル管布設工(m) 機械施工	300A	0.027	0.034		
	80A/φ75	0.011	0.011				200A	0.005	0.007	0.006	
	100A/φ100	0.013	0.013				250A	0.006	0.010	0.012	
	150A/φ150	0.015	0.018				300A	0.006	0.012	0.017	
	200A/φ200	0.018	0.021				400A	0.012	0.020	0.020	
	250A	0.028	0.030				仮設レンタル管継手工(口)	50A/φ50	0.010	0.010	
バルブ設置工(基)	50A/φ50	0.020	0.040			80A/φ75		0.020	0.020		
	80A/φ75	0.040	0.060			100A/φ100		0.020	0.020		
	100A/φ100	0.060	0.080			150A/φ150		0.040	0.040		
	150A/φ150	0.100	0.120			200A/φ200		0.050	0.050		
	200A/φ200	0.120	0.140			250A		0.060	0.060		
	250A	0.160	0.190			300A	0.060	0.060			
取り出し管設置工(基)	50A/φ50	0.006	0.006			400A	0.100	0.100		0.010	
	80A/φ75	0.017	0.017			バルブ設置工(基)	50A/φ50	0.020	0.040		
	100A/φ100	0.020	0.020				80A/φ75	0.040	0.060		
	150A/φ150	0.030	0.030				100A/φ100	0.060	0.080		
	200A/φ200	0.040	0.040		0.030		150A/φ150	0.100	0.012		
	250A	0.050	0.050		0.030		200A/φ200		0.140		
空気弁設置工(基)80A	7.5k	0.070	0.070				250A	0.120	0.190		
消火栓設置工(基)	16K	0.070	0.070			300A	0.200	0.240			
	65A	0.055	0.075			400A	0.760	1.460			
給水ホース布設工(本)	20A	0.030	0.040			取り出し管設置工(基)	50A/φ50	0.011	0.011		
	25A	0.030	0.040				80A/φ75	0.032	0.032		
ジョイント継手工(マルチ・VA・VS)(口)	50A/φ50	0.050	0.050				100A/φ100	0.032	0.032		
	80A/φ75	0.050	0.050				150A/φ150	0.060	0.060		
	100A/φ100	0.060	0.060				200A/φ200	0.075	0.075		
	150A/φ150	0.070	0.070				250A	0.090	0.100		
	200A/φ200	0.080	0.080			300A	0.090	0.090			
	250A	0.100	0.100		0.010	400A	0.120	0.120		0.030	
空気弁設置工(基)	80A	0.070	0.070			消火栓設置工(基)	65A	0.040	0.060		
給水ホース布設工(本)	20A.L=3・1.5m	0.030	0.040			パイプガード設置工(基)	W・S-A	0.050	0.050		
	25A.L=3・1.5m	0.030	0.040				W・S-B	0.100	0.160		
ジョイント継手工(マルチ・VA・VS)(口)	50A/φ50	0.050	0.050		0.010	ジョイント継手工(マルチ・VA・VS)(口)	50A/φ50	0.050	0.050		0.010
	80A/φ75	0.060	0.060		0.010		80A/φ75	0.060	0.060		0.010
	100A/φ100	0.060	0.060		0.010		100A/φ100	0.060	0.060		0.010
	150A/φ150	0.070	0.070		0.010		150A/φ150	0.070	0.070		0.010
	200A/φ200	0.080	0.080		0.010		200A/φ200	0.080	0.080		0.010
	250A	0.100	0.100		0.010		250A	0.100	0.100		0.010
300A	0.120	0.120		0.010	300A	0.120	0.120		0.010		
400A	0.130	0.130		0.010	400A	0.130	0.130		0.010		

※機械損料はトラック[クレーン装置付]ヘーストラック4t級 吊能力2.9tの1供用日を採用

※雑材料は労務費の合計の割合

※撤去工は布設工の50%とし、小数点以下第4位を四捨五入する。

撤去工は「雑材料」に関しては割合を変更しない。