秩父広域市町村圏組合・水道局広報紙

夏号 No.37

令和7年8月1日㊎発行

ちちぶ広域 水道だより

発行■秩父広域市町村圏組合
編集■水道局 経営企画課
〒368-0054 秩父市別所538番地
☎0494-25-5221
（ちちぶ広域水道お客様センター経由）
※「ちちぶ広域 水道だより」は、秩父広域市町村圏組合水道局の広報紙として、水道事業の経営内容、工事概要等をお伝えするために定期的に発行いたします。

別所浄水場を施設見学する長瀞第一小学校の児童たち

Index

目次

1p
■新管理者ごあいさつ

2p
■水道週間PRイベントを実施しました
■料金改定に向け改定率の圧縮を方針決定
■料金改定に関する住民説明会の開催案内
■小鹿野町方面に試験送水を実施します

3p
■未来の水道のために
～料金改定の方針と改定率～
■令和6年度決算報告速報

4p
■台風等、線状降水帯による豪雨に要注意
■水道局の各業務の窓口と連絡先
■契約状況 ～公共工事等の入札結果～
■ホームページのご案内・広告募集・広告

新管理者ごあいさつ

秩父広域市町村圏組合
管理者 **富田 能成**（横瀬町長）

皆さま、これからも秩父広域市町村圏組合をどうぞよろしくお願いいたします。

就任のあいさつ

この度、令和7年5月15日付で秩父広域市町村圏組合の管理者に就任いたしました。

秩父地域の皆さまにおかれましては、日ごろより当組合事業にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この秩父広域市町村圏組合は、昭和45年に設立され、今年で55年目を迎えます。当組合が発足した当時の状況を思いますと、高度経済成長の真っただ中、右肩上がりの時代です。それから時が経ち、秩父地域の状況も大きく変わりました。少子高齢化の加速による人口減少等に伴い、地方自治体の財政も厳しさを増しています。

「広域行政」は、一つの市町では解決することが難しい行政課題に対し、広域的な連携の仕組みを最大限に活用することで、効率的な事務事業が可能となるものです。社会情勢等の変化に伴い当組合の業務範囲も拡大し、水道事業をはじめとする圏域住民の社会インフラを担う存在として、当組合の位置付けはますます重要なものとなっています。

今年度は、し尿処理事業にかかる既存3施設の統合、かねてよりの懸案事項である救急医療の安定化に加えて、水道事業広域化計画の最終年度、水道料金改定の準備等が控えています。

秩父地域を取り巻く課題は山積みですが、当組合の事業を継続させ、この秩父地域の持続可能性を高めるために、管理者として全力を尽くしたいと思っております。

住民に寄り添った水道事業へ

近年、能登半島地震による長期的な断水や八潮市で発生した下水道管に起因する道路陥没事故などインフラに関する災害や事故がニュースで取り上げられ、心を痛めております。秩父地域で断水など住民生活に影響を及ぼす事態が起きぬよう、危機感を持って耐震整備を進めていかなければならないと感じています。

これまで広域化事業では将来にかかる更新費用の圧縮を目的に施設の統廃合を進めてきましたが、まだまだ老朽化した施設や管路が多く残されており、更新すべきか、統合もしくは別の給水方法を模索するのか、状況に応じて対応していかなければならず、常に岐路に立っていると強く認識しています。

また、住民負担が増している状況で料金を改定することは苦渋の選択ですが、水道が当たり前となった現在、そして、その豊かさが将来まで続くよう、インフラの維持、効率化を図ってまいります。

水道週間 6/1㈰～6/7㈯ PRイベントを実施しました

水道週間は、住民の皆様に水道事業の現状や課題について、理解を深めていただくことを目的に、全国的に実施されています。

水道局では、6月7日(土)に、ウニクス秩父において、日本と海外のミネラルウォーターと秩父地域の水道水との利き水イベントを実施し、水道水のおいしさや安全性をPRしました。

また、秩父地域の水道水がおいしいか、水道水に求める項目について、アンケートを実施し、138名の方に回答いただきました。

アンケートの結果、83％の方がおいしいと感じていることや、水道水に求めることについては第1位に「安心安全な水」が64％、次に「安定供給」が19％であることがわかりました。

水道局としましても、安心安全な水を将来にわたり、安定供給できるよう、努めてまいりたいと思います。

本イベントの他にも、小学3年生に花の種の配布や、各市町庁舎への懸垂幕の掲示などのPR活動を行っております。

水道局では、住民の皆様と直接触れ合える機会を今後も大切にしてまいりたいと思います。

各イベントにご協力・ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

問 経営企画課

Q1 秩父地域の水道水の味についておいしいと思いますか。



Q2 水道水に一番求めるものはなんですか。



水道料金の改定に向け、改定率の圧縮を方針決定

～水道料金の値上げ幅は、答申された平均改定率51％に対して、各市町の一般会計から補助することにより36.1％まで圧縮する方針を決定しました。～

秩父地域の水道施設や管路は老朽化が著しく、漏水が頻発しています。また、過疎化も進んでおり、人口減少による水道料金の収入は減少し続けている状況です。

水道事業経営審議会は、このような状況を踏まえ、将来に向けて老朽化対策や災害対策など計画的な工事が必要とし、令和8～12年度の5年間で必要な費用を賄うためには水道料金を平均51％引き上げることが適当であると答申しました。

当組合理事会では、答申を重く受け止めつつも、改定の影響が大きいことから、改定率を圧縮する方針について協議してきました。

協議した結果、高料金対策補助として各市町から水道事業会計へ繰入することや、改定の影響が大きくなる一般家庭の負担軽減に配慮することを決定しました。

今後、広域議会との協議を重ね、令和7年11月定例会に改定案を提出、令和8年4月の料金改定を目指します。

将来にわたり当たり前に飲める水道が続くよう、適正な事業の実施や効率化を図ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

5月22日の全員協議会にて、富田能成管理者(横瀬町長)より改定方針の発表の様子

水道料金の改定に関する住民説明会の開催について

水道料金の改定に関する住民説明会を開催します。開催日等は次のとおりです。ぜひご参加ください。

※日時等に変更がありましたら、ホームページに掲載いたします。

とき	ところ
10月9日㈭ 午後7時00分～午後8時30分	皆野町 皆野町文化会館会議室A
10月15日㈬	長瀞町 長瀞町中央公民館2階会議室
10月17日㈮	横瀬町 横瀬町町民会館(かわせみ会館)大会議室
10月21日㈫	秩父市 秩父市歴史文化伝承館2階ホール
10月23日㈭	小鹿野町 小鹿野文化センター大会議室

小鹿野町の一部地域に試験送水を実施します。

令和7年度中に新秩父ミューズパーク配水池が完成し、別所浄水場から小鹿野町方面へ配水が可能になります。これに伴い、令和7年9月以降に小鹿野町の一部地域に試験送水を開始します。

今後、小鹿野浄水場から配水している区域は、別所浄水場からの配水区域へ徐々に切り替えていく予定です。

未来の水道のために ～料金改定の方針と改定率～

水道料金の値上げ幅は、答申された平均改定率51%に対して、各市町の一般会計から補助することにより36.1%まで圧縮する方針を決定しました。令和8年4月から新たな料金を適用する予定です。

Q1 料金改定はやらないといけないの？

水道施設や管路が古くなり、漏水が多くなっています。また、人口が減って水道料金の収入も減り続けています。改定した料金はみんなが水道を安心して使えるように老朽化対策や災害対策などの工事に使う計画です。

Q2 どうして答申どおりの改定率ではなくなったの？これでしばらくは料金改定はやらない？

答申の51%の改定率では使用者への影響が大きいため、高料金対策補助を各市町から水道事業会計へ繰入して、改定率を圧縮しました。
今回の料金改定は令和８年度から令和12年度の５年間で必要な料金から算定しており、５年度ごとに料金の見直しを実施していきます。

Q3 一般会計からの補助はどのくらい？補助はどのように使うの？

一般会計からの補助は５年間で合計18億円で調整を進めています。各市町の世帯数に応じて案分して負担する予定です。
料金改定では、今後安定した料金となるように基本料金や水量単価のベースアップが必要とされましたが、改定の影響が大きくなる一般家庭の負担を圧縮するよう一般会計からの補助を充てる方針になりました。補助金はメーターの口径13mm、20mmの基本料金、水量料金の第１区分、第２区分の単価の値上げ幅圧縮や一部を浄水場等の解体に使う予定です。

Q4 具体的に水道料金はいくらになるの？

秩父圏域内の家庭では、口径13mmのメーターを使用し、２か月で30㎥ほど水を使用している世帯が最も多いです。その家庭を例に試算すると、税抜きで現在の水道料金が4,760円に対し、改定料金は6,490円を見込んでいます。令和８年４月から新料金となる予定です。

Q2. 補足資料



Q3. 補足資料

答申を反映した理想とする体系案に対して、各市町の補助により太枠のとおり一般家庭の負担を圧縮する予定です。

2か月料金体系（税抜き）	逓増度:3.0
	現行料金
口径	基本料金
13mm	1,960円
20mm	3,660円
25mm	5,300円
30mm	10,980円
40mm	10,980円
50mm	20,000円
75mm	42,600円
100mm	74,000円
100mmを超えるもの	155,000円
水量区分	水量料金
1㎥～20㎥	70円
21㎥～40㎥	140円
41㎥～100㎥	165円
101㎥～200㎥	190円
201㎥以上	210円

逓増度:2.5 平均改定率51% 答申に基づく体系(案)			平均改定率36.1% ※各市町の補助金により改定率圧縮後の体系(案)	
基本料金	増加率		基本料金	増加率
3,520円	1.80	圧縮	3,140円	1.60
6,560円	1.79	圧縮	5,860円	1.60
9,500円	1.79	各市町からの補助金	9,500円	1.79
19,660円	1.79	各市町からの補助金	19,660円	1.79
19,660円	1.79	各市町からの補助金	19,660円	1.79
35,820円	1.79	各市町からの補助金	35,820円	1.79
76,300円	1.79	各市町からの補助金	76,300円	1.79
132,540円	1.79	各市町からの補助金	132,540円	1.79
277,600円	1.79	各市町からの補助金	277,600円	1.79
水量料金	増加率	各市町からの補助金	水量料金	増加率
105円	1.50	圧縮	80円	1.14
215円	1.54	圧縮	175円	1.25
225円	1.36	各市町からの補助金	225円	1.36
240円	1.26	各市町からの補助金	240円	1.26
265円	1.26	各市町からの補助金	265円	1.26

Q4. 補足資料

【料金改定の影響（税抜き）】 例）圏域内の平均的な家庭
メーター口径13mmで、２か月で30㎥使用した場合

現行料金:4,760円 → 1,730円の増 → 改定料金:6,490円

水道水のことをもっと知ってほしい

Q 水道料金の単価って？ **A 1㎥で得られる収入≒水道水販売価格**



※お風呂の湯舟に入る容量は約200L　1㎥＝湯舟200Lの５回分

254円だと、ミネラルウォーター２ℓで2本くらい？
500mℓのジュースで3本くらいかな？
1㎥の水道水は飲み干すまでに1年くらいかかるかな

でも、ミネラルウォーターのほうが安全で健康的だし。

そんなことない、水道水は安全だよ!!

ミネラルウォーター類（水のみを原料とする清涼飲料水）検査項目 計18項目 ※殺菌又は除菌を行わないもの

混濁	鉛
沈殿物	バリウム
大腸菌	ヒ素
アンチモン	マンガン
カドミウム	六価クロム
水銀	亜硝酸性窒素
セレン	フッ素
銅	ホウ素
シアン（ｼｱﾝｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ）	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	

水道水の検査項目は全部で51項目

そのほかに、殺菌されているか、PFOS及びPFOAなどを検査しています。最新の測定結果は水道だよりNo.36に掲載していますのでご覧ください。
おいしさの検査項目はありませんが、秩父の水道水はおいしいとよく言われます！

令和６年度 決算報告速報

令和６年度の収支について、収益は、2,924,787 千円、費用は、2,952,469 千円でした。この結果、本年度は純損失 27,682 千円を計上し、統合以来、初めての赤字決算となりました。

有収水量とは、各家庭に届き、水道料金としていただいた水量になります。グラフのとおり有収水量の減少に伴い、純利益も減少しています。

水道事業を継続するために、早急な対策が必要です。

問 経営企画課



台風等、線状降水帯による豪雨に要注意

台風や豪雨による断水

近年は全国各地において、災害級の猛烈な降雨が観測されています。

豪雨災害が起きた場合、河川からの取水箇所の詰まりや土砂崩れによる水道管の破断によって、断水することがあります。

水道や電気、ガスなどのライフラインが止まった場合に備えて、日頃から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。

なお、飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要ですので、水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておくなどの備えをしておきましょう。

降雨時の水質について

台風などにより大雨が降った際に、水道水に含まれる塩素のにおいが一時的に強く感じられる場合があります。

これは、水道水の元となる河川の水の濁りが強くなった場合、その状況に合わせて、滅菌作用を維持し水道水の安全性を保つため、塩素濃度を普段より高く設定するためです。

濁りがなくなっていけば、状況に合わせて通常の濃度に戻すようにしておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

例 食料・飲料・生活必需品などの備蓄

- **飲料水**
  3日分(1人1日3リットルが目安)
- **非常食**
  3日分の食料として、ご飯(アルファ米など)、ビスケット、板チョコ、乾パン、缶詰など日持ちのするもの
- **日用品**
  トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど
- **その他**
  携帯ラジオ、懐中電灯、ヘルメット、軍手、マスク、ポリタンクなど

※大規模災害発生時には、1週間分の備蓄が望ましいとされています。

問 経営企画課

1人1日3リットルの飲み水が必要だと言われています。
家族の人数分用意するようにしましょう!

契約状況

令和7年4月1日から令和7年6月30日現在までの契約状況は次のとおりとなります。
また、入札結果につきましては、埼玉県共同入札システム(入札情報公開システム)にて公開しています。

公共工事等の入札結果

入札契約方法 一般競争入札　(税込500万円以上)

契約日【完成予定】	事業名【事業場所】	契約金額【予定価格】(税込／円)	落札率	契約業者	担当課
5月14日 【R7.11】	塚越浄水場ろ過機修繕工事(3号・4号池) 【秩父市上吉田地内】	29,455,800 【32,582,000】	90.41%	有限会社浅見設備工業 本店	西秩父 事務所
5月14日 【R8.2】	三沢第1・第5増圧ポンプ場更新工事(再3) 【皆野町大字三沢地内】	58,190,000 【65,341,100】	89.06%	矢澤フェロマイト株式会社 本店	皆野・長瀞 事務所
5月14日 【R7.12】	県道皆野両神荒川線外配水管布設替工事 (小鹿野管内・黒海土工区)(再1)【小鹿野町 飯田・両神薄地内】	59,129,400 【65,230,000】	90.65%	駒井建設興業株式会社 本店	西秩父 事務所

入札契約方法 随意契約　(税込500万円以上)

契約日【完成予定】	事業名【事業場所】	契約金額【予定価格】(税込／円)	契約率	契約業者	担当課
4月24日 【R7.10】	総実加)交差点整備工事(大塚交差点工区)に伴う配水管布設替工事【皆野町大字皆野地内】	12,210,000 【12,815,000】	95.28%	荒川建設株式会社 本店	皆野・長瀞 事務所

お問い合わせ先
契約関係　事務局　財務課☎23-2489
工事の内容　皆野・長瀞事務所☎62-0554　西秩父事務所☎75-0043

水道局の各業務の窓口と連絡先

地区＼業務内容	水道料金 使用開始・休止 検針 漏水減免	給水工事 受付 給水台帳・図面	水道工事 漏水調査 漏水修繕 水道水の濁り	水質関係
秩父市 旧秩父地区	ちちぶ広域水道お客様センター Tel:25-5221 秩父市別所 538 別所浄水場		工務課 Tel:25-5221 (お客様センター経由)	浄水課 Tel:25-5221 (お客様センター経由)
秩父市 旧荒川地区			大滝・荒川事務所 Tel:24-3009 荒川久那 3822 橋立浄水場	
秩父市 旧大滝地区				
秩父市 旧吉田地区			西秩父事務所 Tel:75-0043 小鹿野 681 小鹿野浄水場	
小鹿野町				
横瀬町			横瀬事務所 Tel:25-5221 (お客様センター経由)	
皆野町			皆野・長瀞事務所 Tel:62-0554 皆野 283 皆野浄水場	
長瀞町	※給水台帳・図面の交付は各事務所でも可能			

※ちちぶ広域水道お客様センター、工務課、浄水課、横瀬事務所は、別所浄水場内の事務所にあります。

広告募集…

水道だより に広告を載せてみませんか♪

11月発行の広報紙「水道だより」に、お店や会社などの有料広告を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。

配布エリア・発行部数
秩父地域全域
1号あたり 39,000部発行

申込締切日
令和7年9月12日(金)まで

※詳細については、経営企画課までお問い合わせください。

秩父広域市町村圏組合　水道局
ホームページのご案内
https://www.c-kouiki.jp/wd/
秩父広域市町村圏組合　水道局　検索
ホームページをご覧になれない方は、電話で直接お問い合わせください。
☎0494-25-5221
(経営企画課まで)
QRコード®を読み込んでHPをチェック!▶

広告

水道メーターの検針スタッフ募集

各家庭の水道メーターを検針するスタッフを募集しています。

報　酬｜33,000円～90,000円（出来高制）
勤務地｜秩父市、皆野町、長瀞町周辺
時　間｜毎月4～12日程度のお仕事（1日5時間前後の作業）
　　｜ご自身のライフスタイルに合わせて調整可能です♪

◇お気軽にお問い合せください。

ちちぶ広域水道お客様センター　採用担当まで
090-8030-6600 受付時間　平日8:30～12:00・13:00～17:15

広告内容に関する質問等につきましては、広告スポンサーに直接お問い合わせください